EM-TF-HO-plaatsing courbefypoort

01/09/2015

BELANGRIJK VOORAF

een poort kan op verschillende manieren
geplaatst worden, maar het volgende is in alle gevallen belangrijk :

- de plantpalen moeten stevig in de grond staan.
- de plantpalen moeten goed 'in lijn' staan
- de afstand tussen de palen moet correct zijn
- palen, hang- en sluitwerk is apart te monteren bij de Courbefy poortjes en apart aan te schaffen
- kies rechte palen uit assortiment als plantpaal

PLAATSING

- leg de poort met de losse plantpalen op de grond, met het hang- en sluitwerk naar boven
- hang de scharnieren in de duimenleg aan de andere kant de sluitpaal
- maak één geheel van de plantpalen en het hekwerk door ze met twee planken aan elkaar vast te schroeven
- nu kan je de plaats van en afstand tussen de gaten bepalen voor de plantpalen
- graaf de gaten en zet de poort hierin rechtop
- vul de gaten op ; gebruik eventueel een mager mengsel van zand en traskalk (stabilisé) of puin en cementpap.
- wacht een aantal dagen tot alles uitgehard is
- de twee planken van de poort kan je nu verwijderen
- de poort kan je nu in gebruik nemen

NOG VRAGEN?

Aarzel niet ons te contacteren

G
meeënweg 7
3600 genk
089/51.95.95

zoersel@
genk@ ecomat .be

kmo-kwikaard 108
2980 zoersel
03/384.19.07
Z